

Dopravní omezení na dálnici D1

Stavba dopravního opatření

- 13. – 14. dubna 2019
- doprava směr Praha vedena 2 jízdními pruhy, odbočení na kolektor a D0 jedním jízdním pruhem
- ve výše uvedeném termínu bude s ohledem na aktuální intenzitu dopravy na cca 1 hod. provoz dále omezen a veden 1 jízdním pruhem ve směru na Prahu a jedním pruhem na kolektor a D0

1. etapa: 15. – 18. dubna 2019

- oprava rychlého a část prostředního jízdního pruhu v km 11,950 – 11,750 směr Praha
- doprava vedena 2 jízdními pruhy v odstavném pruhu (směr Praha) a jedním odbočovací (směr D0), ve směru na Brno bude doprava bez omezení

2. etapa: 19. – 22. dubna 2019

- oprava části prostředního a pravého jízdního pruhu v km 11,950 – 11,750 směr Praha
- doprava vedena levým jízdním pruhem (směr Praha) a jedním pravým jízdním pruhem (směr kolektor a D0)
- ve směru na Brno bude probíhat příprava dopravního opatření

pro 4. etapu. Od 19. dubna odpoledne do 20. dubna 2019 odpoledne bude provoz na Brno v úseku km 8,06 – 12,200 veden dvěma jízdními pruhy. Od 20. dubna 2019 odpoledne do 23. dubna 2019 večer pak bude v úseku km 7,860 – 12,250 provoz z důvodu osazování dočasných svodidel sloužících k oddělení protisměrných jízdních pruhů stažen ve směru na Brno do jednoho jízdního pruhu.

3. etapa: 23. – 26. dubna 2019

- oprava odstavného pruhu v km 11,750 – 10,080 směr Praha
- doprava vedena ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy (jeden v km 11,970 – 8,650 v protisměrném jízdním pásu), třetí jízdní pruh se připojí od km 9,600 ve směru od D0. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

4. etapa: 27. – 30. dubna 2019

- oprava přípojovacího pruhu z D0 v km 10,080 – 9,600
- doprava ve směru na Prahu od Brna a na Brno ve stejném režimu jako v předchozí etapě. Navíc dojde k uzavření nájezdové větve z D0 a z II/101 od Říčan a Jesenice na D1 směr Praha. Bude vyznačena objízdná trasa za uzavřený směr Praha z D0 (MÚK 10) a ze silnice II/101 (MÚK 12) po D1 směr Brno s otočením na MÚK 15 na D1 směr Praha. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

5. etapa: 1. – 14. května 2019

- oprava obou jízdních pruhů v úseku km 11,750 – 9,400
- doprava vedena ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy (jeden v km 11,970 – 8,650 v protisměrném jízdním pásu), třetí jízdní pruh se připojí od km 9,600 ve směru od D0. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

6. etapa: 15. – 20. května 2019

- oprava přípojovacího pruhu z D0 a z čerpací stanice Shell v km 9,600 – 9,400
- doprava vedena ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy (jeden v km 11,970 – 8,650 v protisměrném jízdním pásu), třetí jízdní pruh se připojí od km 9,600 ve směru od D0. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

8 Čestlice

Praha

6. Etapa: 15. – 20. května 2019

4. Etapa: 27. – 30. dubna 2019

10 Modletice

5. Etapa: 1. – 14. května 2019

3. Etapa: 23. – 26. dubna 2019

12 Modletice

2. Etapa: 19. – 22. dubna 2019

1. Etapa: 15. – 18. dubna 2019

Brno



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR