

Oprava komunikací a chodníků MČ Praha 22				
Náklady stavby celkem		cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
ulice Berounská				
ulice Dunajská				
ulice Bystřičná				
ulice Soumarská				
ulice Nad Volyňkou				
ulice Úpská				
ulice Merkurova				
křižovatka ulic Lnářská - Kašovická				
náměstí Bratří Jandusů				
Husovo náměstí				
celkové náklady stavby				

Výkaz výměr : Komunikace ul. Berounská					
	m ²	výměra	j. cena	celková cena	
frézování živých krytů tl. 10 cm vč. odbourání , odvozu na skládku	m ²		3		
frézování živých krytů tl. 5 cm vč. odbourání , odvozu na skládku	m ²		0		
spojovací postřik asfaltový v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²		3		
pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 5 cm	m ²		3		
pokládka asfaltové vrstvy Acp 16 tl. 5 cm	m ²		3		
těplá zálivka spár s prořezem	bm		8		
dopravní opatření					
celkem					
DPH 21%					
cena celkem					

Výkaz výměr : Komunikace ul. Dunajská					
	m ²	výměra	j. cena	celková cena	
frézování živých krytů tl. 10 cm vč. odbourání , odvozu na skládku	m ²		5		
frézování živých krytů tl. 5 cm vč. odbourání , odvozu na skládku	m ²		0		
spojovací postřik asfaltový v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²		5		
pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 5 cm	m ²		5		
pokládka asfaltové vrstvy Acp 16 tl. 5 cm	m ²		5		
těplá zálivka spár s prořezem	bm		22		
dopravní opatření					
celkem					
DPH 21%					
cena celkem					

Výkaz výměr : Komunikace ul. Nad Volýňkou					
	m ²	výměra	j. cena	celková cena	
frézování živých krytů tl.10 cm vč.odbourání , odvozu na skládku	m ²		8		
frézování živých krytů tl.5 cm vč.odbourání , odvozu na skládku	m ²		0		
spojovací postřik asfaltový v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²		8		
pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 5 cm	m ²		8		
pokládka asfaltové vrstvy Acp 16 tl. 5 cm	m ²		8		
těplá zálivka spár s prořezem	bm		16		
dopravní opatření					
celkem					
DPH 21%					
cena celkem					

Výkaz výměr : Komunikace v ul.Úpská					
	m ²	výměra	j. cena	celková cena	
frézování živých krytů tl.10 cm vč.odbourání , odvozu na skládku	m ²		16		
frézování živých krytů tl.5 cm vč.odbourání , odvozu na skládku	m ²		0		
spojovací postřik asfaltový v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²		16		
pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 5 cm	m ²		16		
pokládka asfaltové vrstvy Acp 16 tl. 5 cm	m ²		16		
těplá zálivka spár s prořezem	bm		24		
dopravní opatření					
celkem					
DPH 21%					
cena celkem					

Výkaz výměr : Komunikace ul. Bystřičná					
	mj	výměra	j. cena	celková cena	
frézování živých krytů tl. 10 cm vč. odbourání , odvozu na skládku	m2		25		
frézování živých krytů tl. 5 cm vč. odbourání , odvozu na skládku	m2		0		
spojovací postřik asfaltový v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2		25		
pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 5 cm	m2		25		
pokládka asfaltové vrstvy Acp 16 tl. 5 cm	m2		25		
téplá zálivka spár s prořezem	bm		20		
dopravní opatření					
celkem					
DPH 21%					
cena celkem					

Výkaz výměr : Komunikace ul. Soumarská					
	mj	výměra	j. cena	celková cena	
frézování živých krytů tl. 10 cm vč. odbourání , odvozu na skládku	m2		30		
frézování živých krytů tl. 5 cm vč. odbourání , odvozu na skládku	m2		0		
spojovací postřik asfaltový v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2		30		
pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 5 cm	m2		30		
pokládka asfaltové vrstvy Acp 16 tl. 5 cm	m2		30		
téplá zálivka spár s prořezem	bm		26		
dopravní opatření					
celkem					
DPH 21%					
cena celkem					

Výkaz výměr : Komunikace v ul.Merkurova					
	mj	výměra	j. cena	celková cena	
frézování živých krytů tl.10 cm vč.odbourání , odvozu na skládku	m2		125		
frézování živých krytů tl.5 cm vč.odbourání , odvozu na skládku	m2		0		
spojovací postřik asfaltový v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2		125		
pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 5 cm	m2		125		
pokládka asfaltové vrstvy Acp 16 tl. 5 cm	m2		125		
těpí zálivka spár s prořezem	bm		60		
dopravní opatření					
celkem					
DPH 21%					
cena celkem					

Výkaz výměr : Komunikace křižovatky ul. Lnářská - Kašovická					
	mj	výměra	j. cena	celková cena	
frézování živých krytů tl.10 cm vč.odbourání , odvozu na skládku	m2		250		
frézování živých krytů tl.5 cm vč.odbourání , odvozu na skládku	m2		0		
spojovací postřik asfaltový v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2		250		
pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 5 cm	m2		250		
pokládka asfaltové vrstvy Acp 16 tl. 5 cm	m2		250		
těpí zálivka spár s prořezem	bm		120		
dopravní opatření					
celkem					
DPH 21%					
cena celkem					

Výkaz výměr : Chodník nám. Bratří Jandusů					
	mj	výměra	j. cena	celková cena	
frézování živých krytů tl.10 cm vč.odbourání , odvozu na skládku	m2		0		
frézování živých krytů tl.5 cm vč.odbourání , odvozu na skládku	m2		100		
spojovací postřik asfaltový v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2		100		
pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 5 cm	m2		100		
pokládka asfaltové vrstvy Acp 16 tl. 5 cm	m2		0		
těplá zálivka spár s prořezem	bm		8		
úprava vjezdu, asfalt	m2		8		
úprava lože z kameniva	m2		100		
celkem					
DPH 21%					
cena celkem					

Výkaz výměr : Chodník Husovo náměstí					
	mj	výměra	j. cena	celková cena	
frézování živých krytů tl.10 cm vč.odbourání , odvozu na skládku	m2		0		
frézování živých krytů tl.5 cm vč.odbourání , odvozu na skládku	m2		420		
spojovací postřik asfaltový v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2		420		
pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 5 cm	m2		420		
pokládka asfaltové vrstvy Acp 16 tl. 5 cm	m2		0		
těplá zálivka spár s prořezem	bm		30		
úprava lože z kameniva	m2		120		
celkem					
DPH 21%					
cena celkem					