

Aktuální přehled stavebních prací a omezení



Dostavba Pražského okruhu D0 511 Běchovice – D1

Platnost: Od listopadu 2025 do ledna 2026

Vydání: 11/2025

Úvod.....2

Obecná doporučení pro občany.....2

Přehled uzavírek a omezení dopravy.....3

Běchovice.....3

Dubeč.....3

Hájek.....3

Kolovraty.....4

Královice.....4

Kuří.....4

Lipany.....5

Nedvězí u Říčan.....5

Netluky.....5

Nupaky.....5

Říčany.....6

Štěrboholská radiála (koridor).....6

Uhřetěves.....6

Přehled stavebních prací.....7

Běchovice.....7

Dubeč.....7

Hájek.....8

Kolovraty.....8

Královice.....9

Kuří.....9

Lipany.....9

Nedvězí u Říčan.....10

Netluky.....10

Nupaky.....10

Říčany.....11

Štěrboholská radiála (koridor).....11

Uhřetěves.....11

Mapa stavebních prací

Pro lepší orientaci v plánovaných pracích si prosím prohlédněte mapu širších vztahů s vyznačenými body jednotlivých stavebních prací a uzavírek, která je samostatnou přílohou.

Výlukové jízdní řády

Dočasné výlukové jízdní řády jsou samostatnou přílohou.

Kontakt pro dotazy

- Pro jakékoli dotazy nebo aktuální informace o stavbě kontaktujte ŘSD nebo sledujte webové stránky projektu www.prazskyokruh.info.
- Obce a městské části mohou texty **volně přebírat** do svých zpravodajů, webů a sítí.

Vážené vedení obcí a městských částí,

přinášíme vám aktuální přehled plánovaných stavebních prací a omezení v souvislosti s dostavbou Pražského okruhu v úseku D0 511 Běchovice – D1, které se dotýkají vašich městských částí či obcí. Tyto informace jsou platné s výhledem na následující tři měsíce, tedy od listopadu 2025 do ledna 2026. Cílem tohoto přehledu je poskytnout vám co nejpřehlednější a nejpřesnější informace o dění ve vašem okolí, abyste se mohli lépe orientovat, plánovat a komunikovat s občany.

Obecná doporučení pro občany

- **Zvýšený pohyb stavební techniky:** Počítejte se zvýšeným pohybem stavební techniky v dotčených oblastech. Buďte obzvláště opatrní v blízkosti stavenišť.
- **Dodržování dopravního značení:** Vždy respektujte dočasné dopravní značení a pokyny stavbyvedoucích.
- **Plánování cest:** Doporučujeme sledovat aktuální dopravní informace a plánovat si cesty s dostatečnou časovou rezervou, zejména v oblastech s ohlášenými uzavírkami nebo omezeními.

Důležité upozornění: Stavební práce jsou dynamický proces a harmonogram se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách, technologických postupech a nepředvídaných událostech. Budeme se snažit vás o případných změnách informovat s co největším předstihem.

Věříme, že tyto informace vám pomohou lépe se připravit na průběh výstavby.

Děkujeme vám za spolupráci, pochopení a trpělivost.

S přátelským pozdravem,

ŘSD

Přehled uzavírek a omezení dopravy

Následující přehled uvádí **uzavírky** a **dopravní omezení** s přímým dopadem na dopravu v dotčených obcích a městských částech v nadcházejících třech měsících.

Běchovice

- V tomto období nejsou hlášena dopravní omezení s přímým dopadem na průjezd běžné dopravy.

Duběč

- **Uzavření cyklostezky k Litožnickému rybníku (kolize s pilířem mostu SO 201)**
Bod v mapě: 4
Cyklostezka je od 20. 5. 2025 **neprůchozí**. Staví se zde pilíř mostu, práce probíhají v bezprostřední blízkosti trasy, takže je nutné místo **obcházet/objíždět** po vyznačených objíždkách. Toto omezení se týká také rekreačních tras směrem k Litožnickému rybníku.
- **Provizorní komunikace – ul. Ke Křížkám (SO 173.1) – přejezdy staveništní dopravy**
Bod v mapě: 28
V místě je **dočasná silnice (bypass)**. Stavební nákladní vozy přes ni **napříč přejíždějí**, proto prosíme o nižší rychlost a pozornost.
- **Provizorní komunikace – ul. Ke Kolodějskému zámku (SO 173.2) – převedení provozu**
Bod v mapě: 33
Provoz je převeden na **nově zřízenou obslužnou trasu** mimo původní komunikaci. Sledujte přechodné dopravní značení.
- **Provizorní staveništní komunikace přes Říčanský potok a zavřenou cyklostezku**
Bod v mapě: 5
Pro potřeby stavby je zavedeno **vnitřní staveništní propojení**; pěší a cyklisté musí využít **náhradní trasy**.

Hájek

- **Uzavírka a omezení na cyklostezce A24 (v návaznosti na práce v okolí)**
Bod v mapě: 38
Do odvolání je cyklostezka **uzavřena** kvůli zřizování provizorních komunikací a pohybu stavební techniky. Sledujte místní značení s objíždkami. Toto omezení se týká také: Královice, Netluky, Uhříněves (viz níže vždy samostatně).
- **Uzavírka obslužné komunikace / cyklostezky**
Bod v mapě: 53
Obslužná cesta a přilehlá cyklostezka jsou dočasně **uzavřeny**. Důvodem je bezpečnost při přepravě materiálu.

Kolovraty

- **Uzavření průchodu pod kolejemi mezi hřbitovem a územím k Říčanskému potoku (SO 663)**
Bod v mapě: 25
Průchod je **uzavřen z bezpečnostních důvodů** během železničních prací a přeložek. Pěší použijí **alternativní přechody**.
Toto omezení se týká také: Říčany.
- **Uzavření podchodu pod železnici – Pod Vysokou (km 73,000)**
Bod v mapě: 32
Podchod je **uzavřen**. Volte **náhradní pěší trasy** přes okolní přejezdy/přechody.
- **Změna vedení cyklostezky u ČOV (dočasně)**
Bod v mapě: 16
Trasa je **převedená** do bezpečného koridoru. Sledujte přenosné směrovky.

Královice

- **Provizorní komunikace – ul. K Uhříněvsi (SO 173.4) – přejezdy staveništní dopravy**
Bod v mapě: 29
Místem projíždí **těžká technika**. Prosíme o opatrnost a dodržování dočasného značení.
- **Uzavírka silnice NN1107 (cyklostezka A50)**
Bod v mapě: 34
Trasa je **uzavřena**; objížd'ky jsou vyznačeny.
Toto omezení se týká také: Netluky.
- **Uzavírka silnice NN1108**
Bod v mapě: 35
Silnice je **uzavřena** z důvodu stavebních přejezdů a přeložek.
- **Uzavírka/objížd'ka cyklostezky A24 (provizorní komunikace Pod Jankovem)**
Bod v mapě: 38
Kvůli zprovoznění **provizorní komunikace** je úsek A24 **uzavřen** a veden objížd'ně.
Toto omezení se týká také: Hájek, Netluky.

Kuří

- **Úplná uzavírka silnice III/00313 (SO 173.5) – provoz po provizorní komunikaci**
Bod v mapě: 14
Původní silnice je **zavřená**, provoz je sveden na **souběžnou provizorní trasu**.
Toto omezení se týká také: Lipany.

Lipany

- **Úplná uzavírka silnice III/00313 (SO 173.5) – provoz po provizorní komunikaci**

Bod v mapě: 14

Provoz je plně převeden na **dočasnou obslužnou komunikaci**.

Toto omezení se týká také: Kuří.

- **Uzavření silnice Do kopečka (SO 121.2)**

Bod v mapě: 30

Místní komunikace **Do kopečka** je **uzavřena**.

Toto omezení se týká také: Kuří, Říčany.

Nedvězí u Říčan

- **Dočasná přeložka silnic II/333 a III/10176 (SO 171) – dopravní režim**

Bod v mapě: 13

Z důvodu stavby je zavedena **dočasná přeložka** s odlišným dopravním režimem. Sledujte značení.

- **Přepoj plynovodu (SO 520) – krátkodobé omezení**

Bod v mapě: 40

Během přepojování může dojít k **omezení v okolí** výkopu a ke krátkodobým uzavírkám lokálních přístupů.

Netluky

- **Uzavírka silnice NN1107 (cyklostezka A50)**

Bod v mapě: 34

Trasa je **uzavřena** z bezpečnostních důvodů.

Toto omezení se týká také: Královice.

- **Uzavírka silnice NN1108**

Bod v mapě: 35

Úsek je **uzavřen**. Objízdne trasy jsou vyznačeny.

Nupaky

- **Úplná uzavírka silnice III/00312 (SO 173.6) – provoz po provizorní komunikaci**

Bod v mapě: 15

Původní trasa je **zavřena**; je zřízena **náhradní souběžná cesta**.

Toto omezení se týká také: Kuří.

- **Přepoj plynovodu (SO 514)**

Bod v mapě: 43

V místě přepojení očekávejte **krátkodobé lokální uzavírky** a pohyb techniky.

- **Nové polní cesty podél hlavní trasy (SO 159) – lokální omezení**

Bod v mapě: 44

Při budování nových obslužných/polních cest bude krátkodobě **omezen přístup** na sousední pozemky.

Říčany

- **Uzavření průchodu pod kolejemi mezi hřbitovem a územím k Říčanskému potoce (SO 663)**
Bod v mapě: 25
Průchod je **uzavřen**, využijte jiné přechody.
Toto omezení se týká také: Kolovraty.
- **Uzavření silnice Do kopečka (SO 121.2)**
Bod v mapě: 30
Komunikace je **uzavřena**, sledujte vyznačené objíždky.
Toto omezení se týká také: Kuří, Lipany.
- **Odvoz ornice přes ul. Černokostelecká a D1 (od 3. 8.) – zvýšený pohyb vozidel**
Bod v mapě: 31
V oblasti očekávejte **častější průjezd nákladních vozidel** a dočasné dopravní zdržení.

Štěrboholská radiála (koridor)

- **Dopravní omezení kvůli rozšíření a úpravám v rámci napojení**
Bod v mapě: 2
Může docházet ke **zpomalení provozu**, je zavedeno přechodné značení. Plánujte si cesty s rezervou.

Uhřetěves

- **Omezení provozu a převedení na provizorní komunikaci – ulice Přátelství a Pánkova (SO 180)**
Bod v mapě: 39
Od 10. 11. 2025 do 08/2027 je provoz v úseku veden po provizorní komunikaci; do 10. 11. 2025 platí omezení provozu v původním uspořádání. Opatření souvisí s napojením a stavebními pracemi na D0 511. Žádáme o snížení rychlosti a respektování dočasného značení. Toto omezení se týká také: přilehlá ulice Pánkova a přístup k okolním provozovnám.
- **Uzavírka cyklostezky A24 a přilehlých lokálních komunikací (provizorní komunikace Pod Jankovem)**
Bod v mapě: 38
Úsek **A24 je uzavřen** a veden po objízdnych trasách. V místě zároveň probíhají přejezdy staveništní dopravy.
Toto omezení se týká také: Hájek, Královice, Netluky.

Přehled stavebních prací

Zde naleznete detailnější informace o probíhajících pracích v jednotlivých obcích a městských částech, které nemusí mít přímý dopad na dopravu, ale mohou dočasně generovat zvýšený hluk, prach nebo pohyb těžké techniky.

*Poznámka: Laická vysvětlení níže rozkládají odborné pojmy. Například: **Piloty** jsou hluboké „nohy“ mostu ze železobetonu. **Armatura** je ocelová výztuž v betonu. **Bednění** je dočasná forma, do které se lije beton. **Skruž** je montovaná konstrukce, která dočasně podpírá budoucí mostovku. **Sanační polštář** je zpevněná vrstva pod násypy.*

Běchovice

- **Staveništní komunikace a přesuny hmot (SO 172.1, km 0,000–2,200)**

Bod v mapě: 3

Zřizují se **vnitřní staveništní cesty** a probíhají **převozy zeminy** mezi Štěrboholskou radiálou a Českobrodskou. Jde o „logistiku stavby“ – bezpečné trasy pro nákladáky, aby se materiál dostal tam, kde je potřeba.

Více nákladních vozidel v okolí, může se vířit prach.

- **Most SO 241 (km 0,350) – spodní stavba a příprava skruže**

Bod v mapě: 2

Montují se **armatury**, staví se **bednění** a **betonují** se základy opěr a pilířů; připravuje se skruž pro budoucí mostovku.

Budují se „základové nohy a patky“ mostu, aby později unesl dopravu.

Možný zvýšený hluk při betonážích a manipulaci s výztuží.

- **Převoz ornice do MÚK Dubeč (km 64,000–70,300)**

Bod v mapě: 6

Odstraněná ornice je **odvážena** na místa budoucí křižovatky Dubeč pro další využití.

Toto opatření se týká také: Dubeč, Hájek, Uhříněves, Kolovraty, Královice.

- **Zemní práce – zemní val a sanační polštář (SO 840)**

Bod v mapě: 37

Zakládají se **zemní valy** a **odvodnění** (drenáže) pro budoucí protihluková a krajinářská opatření.

Dubeč

- **Most SO 201 (km 66,200) – piloty, základy, štetovnice**

Bod v mapě: 1

Vrtají se piloty, beranují se **štetovnice** (ocelové profily zajišťující výkopy), betonují se **základy**, montuje se **armatura** a **bednění**.

Budují se „kořeny“ mostu. Piloty přenesou zatížení do hloubky, štetovnice brání sesuvu zeminy.

Možný hluk při beranění a vrtání, dočasně zvýšený pohyb techniky.

- **Most SO 150.3 (km 66,050) – zemní práce**

Bod v mapě: 4

Úpravy terénu pro založení objektu a napojení na okolní komunikace.

„Modeluje“ se terén, aby most seděl přesně.

- **Staveništní a provizorní komunikace (SO 172.3; SO 173.1; SO 173.2)**
Body v mapě: 5, 28, 33
Zřizují se **vnitřní i obslužné bypassy** pro dopravu během stavby.
Dočasné cesty, které dočasně nahradí ty běžné, aby práce mohly běžet bezpečně.
- **Skrývky ornice a převozy (SO 021, km 66,100–67,500)**
Bod v mapě: 6
Odstraňuje se **vrchní úrodná vrstva půdy**, která se ukládá/odváží.
- **Přeložka optického kabelu (SO 451.1, km 65,600–66,400)**
Bod v mapě: 36
Vyhloubí se vedení pro položení nových kabelů. „Přestěhování internetu“, aby kabely nepřekážely stavbě.
- **Nadjezd ul. Ke Křížkům (SO 221) – piloty, skruž, betonáže**
Bod v mapě: 28
Zakládá se **nadjezd** – hlubinné základy (piloty), montáže **skruží** a betonování opěr/pilířů.
Krátké výluky místních průjezdů během montáží.

Hájek

- **Převoz ornice (SO 021, km 64,000–70,300)**
Bod v mapě: 6
Odváží se ornice pro využití na násypy a modelaci terénu u MÚK Dubeč.
Toto opatření se týká také: Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Kolovraty, Královice.
- **Provizorní komunikace Pod Jankovem – zprovoznění (SO 173.3)**
Bod v mapě: 38
Dokončení a zprovoznění **provizorní obslužné trasy**; s tím souvisejí změny pro cyklisty.

Kolovraty

- **Výkopy tunelové jámy Na Vysoké (SO 602, km 72,400–72,790)**
Bod v mapě: 47
Rozsáhlé **výkopy** pro hloubený tunel **Na Vysoké** včetně zajištění svahů.
Vzniká „vanička“, do které se **postaví tunel** a následně se zakryje.
Možnost hluk a zvýšená nákladní doprava.
- **Železniční přeložka – příprava a výluky (SO 660/661)**
Body v mapě: 24
Připravuje se **železniční spodek** a **dočasné přeložení** 2 kolejí (TK1, TK2). **Výlukové jízdní řády jsou přiloženy**. Kvůli okruhu je nutné **posunout trať**, aby se stavba vešla a fungovala bezpečně.
Toto opatření se týká také: Říčany.
- **Související práce: Provizorní trakční vedení (SO 672) – zajištění napájení během přeložek.**
Bod v mapě: 41

- **Most SO 203 (km 73,100) – základy, opěry, pilíře**
Bod v mapě: 16
Vrtání pilot, betonáž **opěr** a **pilířů**, v části území je **provoz převeden** na provizorní trasu.
Toto opatření se týká také: Říčany.
- **Přeložky inženýrských sítí – plynovod SO 510 a další**
Bod v mapě: 49
Skrývka a potom výstavba **nové trasy plynovodu**.
Toto opatření se týká také: Říčany.
- **Nové polní cesty podél hlavní trasy (SO 157)**
Bod v mapě: 45
Budují se **paralelní obslužné cesty** pro přístup na pozemky i v provozu okruhu.
Umožní bezpečný přístup zemědělců mimo dálnici.

Královice

- **Most/nadjezdové objekty a hlavní trasa (SO 225, km 69,800) – piloty, základy, betonáže**
Bod v mapě: 29
Zakládání **mostního objektu** a napojení na hlavní trasu.
Vzniká nadjezd, který bezpečně převede místní dopravu přes okruh.
Toto opatření se týká také: Uhřetěves.

Kuří

- **Most SO 204 (km 75,700) – piloty, opěry, násypy**
Bod v mapě: 17
Vrtají se piloty, betonují opěry a **budují násypy** pro nájezdy na most.
Staví se „nájezdy“ a základy mostu, který převede místní komunikace přes okruh.
Toto opatření se týká také: Lipany.
- **Mostní založení SO 229 – výkopy a piloty**
Bod v mapě: 21
Vzniká **základová konstrukce** pro další most.
Toto opatření se týká také: Lipany.
- **Nové zemní valy (SO 842, 843, km 71,5 a 76,4)**
Bod v mapě: 48
Sypou se podélné valy (protihlukové a krajinařské úpravy).
Toto opatření se týká také: Nupaky, Říčany, Nedvězí u Říčan.

Lipany

- **Most SO 228 (km 74,6–74,7) – piloty, základy**
Bod v mapě: 14, 42
Vrtání pilot a betonáže pro opěry a pilíře mostu.
Toto opatření se týká také: Kuří.

- **Most SO 204 (km 75,700) – pokračující práce**
Bod v mapě: 17
Dokončování základů a **násypů** pro nájezdy.
Toto opatření se týká také: Kuří.
- **Zemní práce a převozy ornice (SO 021)**
Bod v mapě: 9
Odvoz ornice ze záběrů stavby; zvýšený pohyb nákladních aut.
Toto opatření se týká také: Nupaky, Kuří.

Nedvězí u Říčan

- **Dočasná přeložka silnic II/333 a III/10176 (SO 171) – zemní práce**
Bod v mapě: 13
Modelace terénu, zřízení **dočasného tělesa** komunikace.
Dočasná náhradní silnice, která udrží spojení během stavby.
Toto opatření se týká také: Říčany.
- **Nové polní cesty podél trasy (SO 155, km 71,700–72,000)**
Bod v mapě: 46
Buduje se **sít obslužných cest** pro zemědělce a správu území po zprovoznění okruhu.

Netluky

- **Most/objekt SO 224 (km 69,100) – piloty, základy, betonáže**
Bod v mapě: 52
Zakládání mostu včetně montáže armatur a bednění.
Lokálně zvýšený hluk při vrtání a dopravě betonu.

Nupaky

- **Zemní práce – hlavní trasa (SO 101, km 75,8–76,5)**
Bod v mapě: 11
Výkopy a zásypy, úpravy podloží pod **hlavní trasu D0**.
„Příprava těla Pražského okruhu“ – vrstvy, které ponesou vozovku.
- **Most SO 205 (km 76,000) – výkop a založení**
Bod v mapě: 18
Výkop stavební jámy a **založení** opěr.
Krátkodobě vyšší hluk, přeprava betonu.
- **Přepoj plynovodu (SO 514)**
Bod v mapě: 43
Připojení nové větve plynovodu na stávající síť.
Toto opatření se týká také: Kuří.
- **Nové polní cesty (SO 159)**
Bod v mapě: 44
Výstavba **obslužných tras** podél dálnice (přístup pro údržbu a zemědělce).

Říčany

- **Most SO 203 (km 73,100) – základy, opěry, pilíře; provoz po provizoriu**
Bod v mapě: 16
Vrtání pilot, betonáže opěr a pilířů. **Provoz je převeden** na dočasnou trasu.
Toto opatření se týká také: Kolovraty.
- **Železniční přeložka – příprava a výluky (SO 660/661)**
Bod v mapě: 24
Práce na **železničním spodku** a **dočasném přeložení** tratě (dvoukolejně). **Výlukové jízdní řády jsou přiloženy.**
Toto opatření se týká také: Kolovraty.
- **Výstavba přeložky plynovodu (SO 510)**
Bod v mapě: 49
Pokládka nového potrubí a jeho **napojení** do sítě.
Toto opatření se týká také: Kolovraty.
- **Převoz ornice (SO 021) – včetně přejezdů přes ul. Černokostelecká a D1**
Body v mapě: 10, 31
Intenzivní **odvoz ornice** ze záběrů stavby přes hlavní tahy; prosíme o trpělivost při krátkých zdrženích.
- **Sypání podélných valů (SO 842, 843)**
Bod v mapě: 48
Tvoří se **protihlukové a krajinářské valy** podél trasy.
Toto opatření se týká také: Nupaky, Kuří, Nedvězí u Říčan.

Štěrboholská radiála (koridor)

- **Most SO 241 (km 0,350) – spodní stavba, skruž mostovky**
Bod v mapě: 2
Betonují se prvky spodní stavby a **montuje se skruž** pro budoucí nosnou konstrukci.
Dočasná „lešení-konstrukce“, o kterou se opře nová mostovka při budování.
- **Staveništní logistika a zemní práce (SO 172.1)**
Bod v mapě: 3
Přesuny zeminy a materiálu mezi křižovatkami, příprava těles pro napojení.

Uhřetěves

- **Přeložka plynovodu (SO 521, km 69,150)**
Bod v mapě: 34
Přeložení stávajícího plynovodu mimo staveniště a jeho **přepojení**.
Lokální výkopy, krátké dočasné uzavírky.
- **Zemní práce a přeložky (SO 341.1, km 69,915)**
Bod v mapě: 35
Zemní práce, **pokládka potrubí**, přepojení a **zásypy** v návaznosti na přeložky komunikací.
Toto opatření se týká také: Královice.